

浙江长盛滑动轴承股份有限公司原规模技术改造项目 竣工环境保护验收意见

2025年6月6日，浙江长盛滑动轴承股份有限公司根据《浙江长盛滑动轴承股份有限公司原规模技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目污染物达标排放分析报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江长盛滑动轴承股份有限公司成立于1995年，位于嘉善经济开发区鑫达路6号，投资1100万元，实施原规模技术改造项目，利用厂区现有工业厂房，新增表面活化处理生产线，对原有年产49000万套中的23000万套金属塑料聚合物自润滑轴承进行技术改造，本次验收为整体验收。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年12月，企业委托杭州敬天环境科技有限公司编制了《浙江长盛滑动轴承股份有限公司原规模技术改造项目环境影响登记表》，2024年12月27日，嘉兴市生态环境局（嘉善）以审批文号“嘉环（善）建备（2024）69号”文件对项目环境影响登记表进行备案。

本项目于2025年1月开工建设，2025年3月全部建设完成投入生产。本次验收为整体验收。项目已建成的主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

企业于2025年3月26日变更了排污许可登记，登记内容已包含本项目排污内容，编号为：91330400609458425P001Z。

（三）投资情况

本项目实际总投资1100万元，其中环保投资70万。

（四）验收范围

本次验收范围为浙江长盛滑动轴承股份有限公司原规模技术改造项目主体工程及配套的环境保护设施/措施，为整体验收。

二、工程变更情况

根据现场踏勘情况，对照环评审批建设情况，本项目建设性质、建设规模、建设地点、生产工艺、污染防治措施等与环评及批复基本一致，均未构成重大变动。



三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工环保验收监测报告及现场检查，该项目废水、废气、噪声及固废环境保护设施建设情况如下：

（一）废水

项目收集到的清洗水和乙酸溶液进入水循环系统净化处理后 80%回用于生产，20%作为危废处理。项目不新增劳动定员，现有劳动定员内部调剂，故无新增生活污水产生。

（二）废气

项目有机废气经集气罩收集后经三级活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒排放。

（三）噪声

项目主要噪声源为各类设备运行过程中的机械噪声。企业通过合理布局，优先选用低噪声设备；对高噪音设备采取局部隔声措施；日常对设备进行维护和保养；生产时关闭门窗，夜间不生产养等措施来降低噪声污染。

（四）固废

项目固废主要为一般废纸芯、钠化废液、废包装物、废透析器过滤管、废石英岩、废水循环活性炭、废反渗透膜、废气处理活性炭、清洗废液和水循环废液。

一般固废为一般废纸芯，放置于一般固废贮存场所，收集后外卖综合利用。

危险废物为钠化废液、废包装物、废透析器过滤管、废石英岩、废水循环活性炭、废反渗透膜、废气处理活性炭、清洗废液和水循环废液，放置于危废仓库内，委托湖州威能环境服务有限公司进行处置。

企业已基本按照规定建设了危险废物暂存场所、一般固废贮存场所，分类收集各类固废。项目危险废物暂存场所采取了相应的防风、防雨、防渗和防流失等措施，设有标识标牌；一般固废贮存场所已采取了相应的防雨、防晒、防风等措施。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业已经具备一定的环境风险防范及应急措施，并配备了一定的应急物资。

2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

3、其他设施

项目环境影响登记表及主管部门审批意见中对其他环保设施无要求。



四、环境保护设施调试效果

嘉兴嘉卫检测科技有限公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 2 日对本项目现场进行现场监测和环境管理检查，浙江长盛滑动轴承股份有限公司在此基础上编写了监测报告。主要结论如下：

1、废气

验收监测期间，企有机废气出口污染物非甲烷总烃浓度和排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 新污染源二级标准。

厂界污染物非甲烷总烃浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织监控浓度限值。

厂区内无组织监控点污染物非甲烷总烃浓度低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值中的特别排放限。

2、噪声

验收监测期间，厂界四周昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准要求。

3、固废

企业已按照规定建设了危险废物暂存场所、一般固废贮存场所，分类收集各类固废。项目危险废物暂存场所采取了相应的防风、防雨、防渗和防流失等措施，设有标识标牌；一般固废贮存场所已采取了相应的防雨、防晒、防风等措施。

企业一般固废为一般废纸芯，放置于一般固废贮存场所，收集后外卖综合利用。

危险废物为钠化废液、废包装物、废透析器过滤管、废石英岩、废水循环活性炭、废反渗透膜、废气处理活性炭、清洗废液和水循环废液，放置于危废仓库内，委托湖州威能环境服务有限公司进行处置。

4、总量控制

根据验收监测报告，本项目污染物排放量满足总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据调试运行情况，本项目废水、废气、噪声及固废等环保设施均能正常运行。项目竣工验收期间废气、噪声等监测数据能达到相关排放标准；本项目环境保护设施建设及排放基本落实了环评及批复要求，未对周边环境造成明显的影响。

六、验收结论

经检查，浙江长盛滑动轴承股份有限公司原规模技术改造项目竣工环境保护验收



环保手续齐全，基本落实了环评报告和审批意见的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，废气、噪声及固废等各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。目前已经具备环境保护设施竣工验收条件，项目通过验收。

七、验收人员信息

详见会议签到表。

